b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Maluku;
c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir, di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
d. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Maluku;
e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Maluku; dan
f. pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Maluku.

BAB III
RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Rencana zonasi wilayah perairan memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan;
b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan;
c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan;
d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional;
e. alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan
f. Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah perairan.

Bagian Kedua
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan
Zonasi di Wilayah Perairan

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 7

Perencanaan zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan;
b. jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien;
c. lumbung ikan nasional;
d. kegiatan perikanan berbasis budi daya Laut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan;
e. pengelolaan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
f. kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
g. sistem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif dengan kemampuan dan kinerja terpadu;
h. perluasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut secara efektif dan operasional;
i. kelestarian biota Laut; dan
j. KSNT yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kelestarian ekosistem kawasan segitiga terumbu karang dunia.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
   a. pengembangan Sumber Daya Ikan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan;
   b. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
   c. pengembangan Sentra Industri Maritim; dan
   d. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

(2) Strategi untuk pengembangan Sumber Daya Ikan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai pusat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
   b. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan.

(3) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
   b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan
   c. menata konektivitas dan peran antarsentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.

(4) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim; dan
   b. mengembangkan kegiatan yang berbasis industri maritim yang diselaraskan dengan pusat kegiatan nasional.

(5) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
   b. mengembangkan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang diselaraskan dengan pusat kegiatan nasional.

Pasal 9

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
   a. optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Laut yang terpadu;
   b. peningkatan upaya kegiatan pengawasan dan pengamanan di koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia; dan
   c. penataan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut yang selaras dengan pemanfaatan ruang Laut di sekitarnya.

(2) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Laut yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. mengembangkan konektivitas Pelabuhan Laut;

b. meningkatkan fungsi dan peran Pelabuhan Laut; dan
c. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Laut.

(3) Strategi untuk peningkatan upaya kegiatan pengawasan dan pengamanan di koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengendalikan aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia secara efektif dan berkesinambungan;
b. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur Laut kepulauan; dan
c. meningkatkan efektivitas keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia dengan memperhatikan pelaksanaan pelindungan lingkungan Laut.

(4) Strategi untuk penataan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut yang selaras dengan pemanfaatan ruang Laut di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. menetapkan dan mengendalikan aktivitas pemasangan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan dengan pemanfaatan ruang lainnya; dan
b. meningkatkan kapasitas dan intensitas pengawasan, pemantauan, dan pengamanan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif.

Pasal 10

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan lumbung ikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. peningkatan produktivitas perikanan tangkap di Laut Maluku;
b. pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;

c. pelindungan area penangkapan ikan bagi nelayan; dan

d. pengembangan wilayah sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat.

(2) Strategi untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap di Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan modernisasi teknologi perikanan.

(3) Strategi untuk pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memodifikasi alat penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan;

b. membangun pengaturan kelembagaan yang efektif untuk pemulihan degradasi habitat pendukung; dan

c. melaksanakan penegakan hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

(4) Strategi untuk pelindungan area penangkapan ikan bagi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan; dan

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait daerah penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan serta penempatan alat bantu penangkapan ikan.

(5) Strategi untuk pengembangan wilayah sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. melaksanakan pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan berupa praktik kearifan lokal; dan

b. melestarikan budaya dan adat Masyarakat pesisir di Laut Maluku.

Pasal 11

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kegiatan perikanan berbasis budi daya Laut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
   a. pelaksanaan tata kelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestarinya; dan
   b. penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya Laut lepas pantai.

(2) Strategi untuk pelaksanaan tata kelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestarinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. mengalokasikan ruang Laut untuk pengembangan budi daya perikanan Laut lepas pantai;
   b. menyusun rencana aksi pengembangan zona perikanan budi daya Laut lepas pantai; dan
   c. mengakselerasi investasi dan promosi dalam rangka optimalisasi zona perikanan budi daya Laut lepas pantai.

(3) Strategi untuk penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya Laut lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengoptimalkan kapasitas zona dan rekayasa teknologi dalam pengembangan kegiatan perikanan budi daya Laut lepas pantai secara lestari dan ramah lingkungan.

Pasal 12

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan.

(2) Strategi untuk pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan pemanfaatan energi angin, arus Laut, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut.

Pasal 13

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan dengan pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku.

(2) Strategi untuk pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. menetapkan peruntukan ruang Laut untuk kegiatan Wisata Bahari;
   b. mendorong peran serta Masyarakat lokal dalam pengembangan kegiatan Wisata Bahari;
   c. mengoptimalkan pemanfaatan zona di dalam Kawasan Konservasi di Laut dan cagar budaya maritim untuk kegiatan Wisata Bahari; dan
   d. mengembangkan destinasi Wisata Bahari yang baru.

Pasal 14

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif dengan kemampuan dan kinerja terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:

a. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Maluku; dan
b. penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan.

(2) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan di Laut;
b. meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dan penegakan hukum dengan negara tetangga di wilayah perbatasan; dan
c. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan di wilayah perbatasan.

(3) Strategi untuk penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan dan menyelenggarakan pengawasan di Laut dalam satu sistem pengawasan terpadu;
b. meningkatkan dan menambah jumlah stasiun pengawasan dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal perikanan terutama di titik pintu masuknya kapal perikanan berbendera asing ke Indonesia;
c. pemasangan sistem pemantauan kapal perikanan bagi kapal perikanan berukuran GT 30 (tiga puluh *gross tonnage*) ke atas; dan
d. memperkuat prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan Masyarakat dengan melengkapi prasarana dan sarana pengawasannya.

Pasal 15

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan perluasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut secara efektif dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h berupa pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan Masyarakat.

(2) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut;
b. meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut;
c. merehabilitasi dan memulihkan ekosistem di Kawasan Konservasi di Laut;
d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi di Laut; dan
e. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi di Laut.

Pasal 16

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kelestarian biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i berupa pelindungan alur migrasi biota Laut.

(2) Strategi untuk pelindungan alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan alur migrasi biota Laut.

Pasal 17

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan KSNT yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kelestarian ekosistem kawasan segitiga terumbu karang dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf j meliputi:

a. pengembangan KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup yang berupa daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis; dan
b. pengelolaan KSNT untuk pelindungan situs warisan dunia yang berupa habitat spesies langka terancam punah.

(2) Strategi pengembangan KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup yang berupa daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengidentifikasi lokasi yang diperuntukan sebagai daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis;
b. menyusun rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagai bagian dari kawasan segitiga terumbu karang dunia; dan
c. menyusun dan menetapkan rencana zonasi KSNT yang berupa cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.

(3) Strategi pengelolaan KSNT untuk pelindungan situs warisan dunia yang berupa habitat spesies langka terancam punah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengidentifikasi lokasi yang diperuntukan sebagai daerah pelindungan habitat spesies langka terancam punah;
b. menyusun rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan daerah pelindungan habitat spesies langka terancam punah; dan
c. menyusun dan menetapkan rencana zonasi KSNT yang berupa situs warisan dunia.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi:

a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 2

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 19

(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
    a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
    b. pusat industri kelautan.
(2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Pelabuhan Perikanan; dan
    b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
(3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Sentra Industri Maritim; dan
    b. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

Pasal 20

(1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

(2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
   a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
   b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
   c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

(3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.

(4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.

(5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya.

(6) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 21

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah

provinsi.

Pasal 22

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
b. Pelabuhan Perikanan Kema di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
c. Pelabuhan Perikanan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
d. Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan
e. Pelabuhan Perikanan Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Pasal 23

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
b. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan
c. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pasal 24

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 25

Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a ditetapkan di Kota Bitung.

Pasal 26

Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditetapkan di Kota Bitung.

Pasal 27

Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan dalam rencana tata ruang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 28

(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
    a. sistem jaringan transportasi; dan
    b. sistem jaringan telekomunikasi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
    b. Alur Pelayaran.
(3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kabel bawah Laut.

Pasal 29

(1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Laut.
(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
b. Pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
c. Pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
d. Pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
e. Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
f. Pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
g. Pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
h. Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
i. Pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
j. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
k. Pelabuhan Bataka di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
l. Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
m. Pelabuhan Matui di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
n. Pelabuhan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
o. Pelabuhan Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
p. Pelabuhan Indari di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
q. Pelabuhan Koititi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
r. Pelabuhan Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

s. Pelabuhan Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
t. Pelabuhan Loleo Jaya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
u. Pelabuhan Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
v. Pelabuhan Pigaraja di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
w. Pelabuhan Posi-Posi Gane di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
x. Pelabuhan Pulau Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
y. Pelabuhan Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
z. Pelabuhan Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
aa. Pelabuhan Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
bb. Pelabuhan Dama di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
cc. Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
dd. Pelabuhan Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
ee. Pelabuhan Tikong di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
ff. Pelabuhan Bastiong di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
gg. Pelabuhan Mangga Dua di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
hh. Pelabuhan Moti di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
ii. Pelabuhan Tifure di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
jj. Pelabuhan Ternate/A.Yani di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

kk. Pelabuhan Gita/Payahe di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

ll. Pelabuhan Maidi/Lifofa di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

mm. Pelabuhan Soasio/Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan

nn. Pelabuhan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 30

(1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Alur Laut Kepulauan Indonesia III; dan

b. Alur Pelayaran masuk Pelabuhan.

(2) Ketentuan mengenai Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.

Pasal 32

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 merupakan arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi,

rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT.

Pasal 33

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan meliputi:

a. arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 2

Arahan Rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir

Pasal 35

Arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

a. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;
b. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN; dan
c. arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.

Pasal 36

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa arahan rencana pola ruang untuk:

a. Kawasan Budi Daya; dan
b. Kawasan Lindung.

Pasal 37

(1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang untuk:
    a. pariwisata;
    b. Pelabuhan;
    c. Pertambangan;
    d. perikanan tangkap;
    e. perikanan budi daya;
    f. industri;
    g. fasilitas umum; dan
    h. pertahanan dan keamanan.
(2) Arahan pemanfaatan ruang untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.
(3) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.
(4) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
(5) Arahan pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku

Utara.

(6) Arahan pemanfaatan ruang untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.

(7) Arahan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.

(8) Arahan pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 38

(1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
   a. indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan
   b. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan.

(2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
   a. sebagian perairan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
   b. sebagian perairan Pulau Bantik, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
   c. sebagian perairan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
   d. sebagian perairan Pulau Pas Koro, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
   e. sebagian perairan Pulau Filonga, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
   f. sebagian perairan Pulau Sibu, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
   g. sebagian perairan Pulau Babua, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

h. sebagian perairan Tobo-Tobo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
i. sebagian perairan Pulau Sali, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
j. sebagian perairan Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; dan
k. sebagian perairan Pulau Dowara Lamo, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

(3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
b. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
c. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Guraici di sebagian perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
d. Kawasan Konservasi di perairan Pulau Makian dan Pulau Moti di sebagian perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
e. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan
f. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan sekitar Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 39

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 40

(1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi:
    a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi; dan
    b. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
(2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Kawasan Manado Bitung; dan
    b. Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado.
(3) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara; dan
    b. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 41

(1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Manado Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. Kawasan Budi Daya; dan
    b. Kawasan Lindung.

(2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan yang berada di perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

(3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi perairan daerah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 42

(1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Kawasan Budi Daya; dan
   b. Kawasan Lindung.

(2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
   a. Pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
   b. industri yang berada di sebagian perairan sekitar kawasan industri dan industri manufaktur di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan
   c. jasa atau perdagangan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

(3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Konservasi Perairan di sebagian perairan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 43

Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara serta Kawasan

Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
    a. pelindungan situs warisan dunia; dan
    b. pengendalian lingkungan hidup.
(2) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pelindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa habitat spesies langka terancam punah yang berada di sebagian perairan Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.
(3) Habitat spesies langka terancam punah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alokasi ruang untuk fungsi pelindungan ikan Banggai *cardinal*.
(4) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. daerah cadangan karbon biru; dan
    b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.
(5) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
    a. sebagian perairan sekitar Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
    b. sebagian perairan sekitar Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    c. sebagian perairan sekitar Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan
    d. sebagian perairan sekitar Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

(6) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa alokasi ruang untuk fungsi pelindungan ekosistem pesisir dan/atau Laut sebagai penyediaan dan cadangan karbon biru.

(7) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di sebagian perairan Kawasan Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi.

(8) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa alokasi ruang untuk fungsi pelindungan terumbu karang, padang lamun, ikan karang tropis, dan migrasi penyu, lumba-lumba, hiu, paus, dan ikan pari.

Pasal 45

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.

(2) Pelaksanaan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan dengan:
   a. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN;
   b. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan
   c. Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Paragraf 3
Rencana Pola Ruang Laut di Perairan
di Luar Perairan Pesisir

Pasal 46

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum.

Pasal 47

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata.
b. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
c. zona U9 yang merupakan zona perikanan budi daya;
d. zona U14 yang merupakan zona pengelolaan energi; dan
e. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 48

(1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi pengembangan Wisata Bahari di sebagian perairan sepanjang garis khatulistiwa.
(2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 49

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 50

(1) Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang

memiliki potensi untuk pengembangan budi daya Laut.

(2) Zona U9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 51

(1) Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi untuk pemanfaatan energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut.

(2) Zona U14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 52

(1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
   a. daerah latihan militer; dan
   b. daerah disposal amunisi.

(2) Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. zona U18-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara; dan
   b. zona U18-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

(3) Daerah disposal amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa zona U18-3 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

(4) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 52 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima
Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki
Nilai Strategis Nasional

Pasal 54

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
(2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan kegiatan yang bernilai strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Perairan

Pasal 55

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan meliputi:

a. alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan

perairan sebelah selatan Provinsi Maluku Utara;

b. alur migrasi setasea yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara;

c. alur migrasi hiu paus yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan

d. alur migrasi tuna dan cakalang yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 56

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketujuh

Peraturan Pemanfaatan Ruang Wilayah Perairan

Pasal 57

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
   b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
   c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan

b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

(3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim.

(4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut.

(5) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.

(7) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;
    2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
    3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
    4. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan; dan/atau
    5. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang susunan pusat pertumbuhan kelautan;
    2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau

3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
   2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
   3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
   4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
   5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
   6. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
   7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
   3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu

Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;

4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul, atau Pelabuhan pengumpan;
   3. pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
   4. pengerukan Alur Pelayaran;
   5. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
   6. penetapan sistem rute kapal;
   7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan/atau
   8. pelaksanaan hak lintas alur Laut kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
   2. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
   3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pertambangan;
   2. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut kecuali untuk fungsi navigasi;
   3. pembudidayaan ikan;

4. pembuangan sampah dan limbah;
5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran; dan/atau
7. kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu fungsi Alur Pelayaran.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel bawah Laut;
   3. pelayaran;
   4. Wisata Bahari; dan/atau
   5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur kabel bawah Laut;
   2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif dan tidak merusak dasar Laut;
   3. pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut di sekitar alur kabel bawah Laut; dan/atau
   4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur kabel bawah Laut;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. labuh kapal;
   2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau

3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang mengganggu keberadaan dan fungsi kabel bawah Laut.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
    3. menyelam dan wisata pancing;
    4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
    5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
    6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U1;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu zona U1;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Pertambangan;
    2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem Laut; dan/atau

3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona U1.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
   3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara;
   4. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
   6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
   2. pembuangan material pengerukan; dan/atau
   3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
   2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau

3. pemanfaatan lainnya yang mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budi daya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
   4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
   5. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U9;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Wisata Bahari; dan/atau
   2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
   2. pemanfaatan lainnya yang mengganggu dan mengubah fungsi zona U9.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
   3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau

4. kegiatan pemanfaatan energi terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14;
   2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
   3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U14;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan energi terbarukan;
   2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
   3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan militer;
   2. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
   3. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U18;
   4. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18;
   5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau

6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi;
b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
d. alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi.

Bagian Kedua
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 69

Perencanaan zonasi wilayah yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
b. jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien; dan
c. kawasan perikanan yang berkelanjutan.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi

Pasal 70

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan dengan penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
(2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di wilayah perairan; dan
    b. meningkatkan peran dan keterkaitan Pelabuhan Perikanan dalam pengembangan kawasan.

Pasal 71

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berupa pengembangan dan pelindungan alur kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan.
(2) Strategi untuk pengembangan dan pelindungan alur kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan kabel bawah Laut secara selaras dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan kabel bawah Laut.

Pasal 72

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:
a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarinya dan didukung teknologi tepat guna; dan
b. peningkatan pengawasan penangkapan ikan.

(2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarinya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan secara lestari dan ramah lingkungan;
b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
c. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan ikan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan;
d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
e. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan.

(3) Strategi untuk peningkatan pengawasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. meningkatkan prasarana dan sarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang aman, efektif, dan berkelanjutan; dan
b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 73

(1) Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi meliputi:
   a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
   b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
(2) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
(3) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan telekomunikasi.
(4) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pelabuhan Perikanan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 yang memiliki jangkauan pelayanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kabel bawah Laut untuk telekomunikasi yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Maluku Utara.

Pasal 74

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 75

(1) Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi berupa penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum.

(2) Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. keberadaan daerah perikanan;

b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional;

c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum internasional;

d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;

e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah yurisdiksi;

f. pelindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologis dan historis;

g. riset ilmiah kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum internasional; dan

h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan

hukum internasional.

Pasal 76

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) berupa zona U8Y yang merupakan zona perikanan tangkap di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 77

Zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berupa wilayah yurisdiksi di Laut Maluku yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, jenis ikan anadrom, dan jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 78

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 79

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi berupa alur migrasi setasea yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dan perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.

Pasal 80

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 81

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; dan
   b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
   b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

(3) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.

(4) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 82

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
   a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif dan aktivitas pemasaran

Sumber Daya Ikan yang menjangkau zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan

b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan;
   2. pendirian dan/atau penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
   3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
   4. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
   5. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
   3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan; dan/atau

4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 83

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel bawah Laut;
   3. pelayaran;
   4. kegiatan ekowisata; dan/atau
   5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan kabel bawah Laut;
   2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif dan tidak merusak dasar Laut;
   3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar alur kabel bawah Laut;
   4. perbaikan dan/atau perawatan kabel bawah Laut; dan/atau
   5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur kabel bawah Laut;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. labuh kapal;
   2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
   3. penangkapan ikan yang mengganggu keberadaan dan fungsi kabel bawah Laut.

Pasal 84

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y.

Pasal 85

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 disusun dengan memperhatikan:
    a. WPPNRI;
    b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum Internasional;
    c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan/atau
    d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
    a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
        1. penelitian dan pendidikan;
        2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
        3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara baik pada masa damai maupun

dalam keadaan perang; dan/atau

5. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8Y;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Wisata Bahari;
2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau
3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang merusak dan/atau mencemari Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya.

BAB V
RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 86

(1) Rencana pemanfaatan ruang Laut merupakan upaya untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. program utama;
   b. lokasi program;
   c. sumber pendanaan;
   d. pelaksana program; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 87

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

a. rencana Struktur Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Maluku dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
b. rencana Pola Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Maluku dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 88

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
   c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d meliputi:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.

Pasal 90

(1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Maluku yang meliputi:
    a. tahap pertama pada periode 2021–2024;
    b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
    c. tahap ketiga pada periode 2030–2034;
    d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
    e. tahap kelima pada periode 2040.

Pasal 91

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Maluku.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi;
   b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
   c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
   d. sanksi.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan Perwujudan Rencana Zonasi

Pasal 93

Penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 94

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Pemberian Insentif

Pasal 95

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh:
   a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan

b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 96

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 meliputi:

a. penyediaan prasarana dan sarana;
b. penghargaan;
c. publikasi atau promosi; dan/atau
d. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 97

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
    a. penghargaan; dan/atau
    b. publikasi atau promosi daerah.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    b. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Paragraf 2

Pemberian Disinsentif

Pasal 98

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.

(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 99

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 100

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
b. pemanfaatan ruang Laut; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 101

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa:

a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 102

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Masyarakat dan/atau Masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
   b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
   c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di wilayah perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 103

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa:

a. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Laut;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut;
c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan Laut;
d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah

ditetapkan;

e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang Laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c berupa:

a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 105

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 106

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 107

(1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
(2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali.
(2) Ketentuan rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

SK. No 067495 C

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

SK No 067498 C

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

- Batas Wilayah Provinsi

Alur Migrasi Biota Laut

- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Setasea
- Alur Migrasi Hiu Paus
- Alur Migrasi Tuna dan Cakalang

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung
PL. = Pelabuhan Laut
PP. = Pelabuhan Perikanan

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya
- Pelabuhan Perikanan

Pusat Industri Kelautan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Sentra Industri Maritim

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut

Sistem Jaringan Transportasi

- Tatanan Kepelabuhanan Nasional
- Alur Laut Kepulauan Indonesia

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan 2018 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*.

SK No 068453 C



SK No 068454 C

PETA INDEKS


PROVINSI PAPUA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAUTSULAWESI
SELAT MAKASSAR
103
104
105
106
093
094
095
096



SK No.068456.C


II - 094
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PL. Kotabunan
PL. Torosiaje
PL. Belang
PL. Tifure
P. Miangas
P. Marore
P. Nain Besar
P. Bangka
Tg. Pusan
P. Bunaken
P. Bohe
P. Nenas
P. Bongkil
Tg. Dolangan
PP. Dolaan
PP. Kema
Minahasa
Minahasa-Tenggara
Kota Bitung
Bitung
Bitung


II - 095
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
P. Wakai Besar
P. Wakai Kecil
Balatakoh
P. Poat
P. Buko
P. Mantawalu Daka
R. Daka
Tg. Pasipanang
Ulea
Tg. Belok
Bangkalan Ulara
P. Bakalan
Tg. Kakato
Tg. Jambotumbool
P. Peling
P. Bangkurung
P. Batasi
P. Bokan Besar
P. Timpaus
P. Sonit
Tg. Manisatu
P. Talabu
Tg. Fatdomo
P. Dangali
PL. Falabisahaya
PL. Tikoma

II - 103
PROVINSI
SULAWESI
UTARA
P. Intata
P. Kakorotan
P. Malio
Tg. Anderuwo
Pt. Dapalan
P. Kawaluso


II - 104
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA
PL. Melonguane
PL. Lirung
PL. Dama
PL. Buhias
PL. Sawang
PL. Ulu Siau
P. Miangas
P. Marore
P. Kakorotan
P. Dagasuli
P. Kalama
P. Mahengetang
P. Para
P. Sangihe
Tg. Sopi
Tg. Wayabula
Tg. Palo
Tg. Nameng
Tg. Tagulandang
Tg. Buang
Tg. Mech
Tg. Pungawatu
Tg. Tokabamca
Tg. Thokulang
Ulara Kahahiang
Selatan Kahahiang
Utara Para
Selatan Para
Utara Sangihe
Selatan Sangihe
Ulara
Kabarusang
Selatan Siau
Salebabu
Timur Salebabu
Samah Karakelang
Timur Karakelang
Selatan Karakelang
Utara Karakelang
Barat Karakelang
Timur Kabaruang
Barat Kabaruang
Selatan Kabaruang
Timur Salebabu
Barat Salebabu
Selatan Salebabu
Timur Siau
Barat Siau
Selatan Siau
Timur Tahuna
Barat Tahuna
Selatan Tahuna
Timur Tahuna
Barat Tahuna
Selatan Tahuna
Timur Tagulandang
Barat Tagulandang
Selatan Tagulandang
Timur Buang
Barat Buang
Selatan Buang
Timur Mech
Barat Mech
Selatan Mech
Timur Tokabamca
Barat Tokabamca
Selatan Tokabamca
Timur Thokulang
Barat Thokulang
Selatan Thokulang
Timur Nameng
Barat Nameng
Selatan Nameng
Timur Siau
Barat Siau
Selatan Siau
Timur Sawang
Barat Sawang
Selatan Sawang
Timur Buhias
Barat Buhias
Selatan Buhias
Timur Para
Barat Para
Selatan Para
Timur Kahahiang
Barat Kahahiang
Selatan Kahahiang
Timur Pungawatu
Barat Pungawatu
Selatan Pungawatu
Timur Sangihe
Barat Sangihe
Selatan Sangihe
Timur Kakorotan
Barat Kakorotan
Selatan Kakorotan
Timur Miangas
Barat Miangas
Selatan Miangas
Timur Marore
Barat Marore
Selatan Marore
Timur Wayabula
Barat Wayabula
Selatan Wayabula
Timur Sopi
Barat Sopi
Selatan Sopi
Timur Dama
Barat Dama
Selatan Dama
Timur Dagasuli
Barat Dagasuli
Selatan Dagasuli
Timur Kalama
Barat Kalama
Selatan Kalama
Timur Mahengetang
Barat Mahengetang
Selatan Mahengetang
Timur Para
Barat Para
Selatan Para
Timur Kahahiang
Barat Kahahiang
Selatan Kahahiang
Timur Pungawatu
Barat Pungawatu
Selatan Pungawatu
Timur Sangihe
Barat Sangihe
Selatan Sangihe
Timur Kakorotan
Barat Kakorotan
Selatan Kakorotan
Timur Miangas
Barat Miangas
Selatan Miangas
Timur Marore
Barat Marore
Selatan Marore
Timur Wayabula
Barat Wayabula
Selatan Wayabula
Timur Sopi
Barat Sopi
Selatan Sopi
Timur Dama
Barat Dama
Selatan Dama
Timur Dagasuli
Barat Dagasuli
Selatan Dagasuli
Timur Kalama
Barat Kalama
Selatan Kalama
Timur Mahengetang
Barat Mahengetang
Selatan Mahengetang
Timur Para
Barat Para
Selatan Para


PROVINSI
MALUKU
UTARA
P. Sayafi
P. Halmahera
P. Kobolo
P. Tagalaya
P. Bisa
P. Raha
Weda
PL. Bataka
PL. Jailolo
PL. Matuti
PL. Soffifi
PP. Goto
PL. Maidi/Lifofa
PL. Makian
PL. Moti
PL. Ghuapin
PP. Dufa-Dufa
PP. Ternate
Ternate
Tidore
Mangga Dua
Bacan
Obi
P. Mayau
P. Tifure
PL. Tifure
P. Bisse
P. Bangka
Tg. Pusan
PL. Bitung
Bitung
PP. Bitung
PP. Kema
Minahasa
II - 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

SK No.067472 C

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

Batas Lain

- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

Alur Migrasi Biota Laut

- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Setasea
- Alur Migrasi Hiu Paus
- Alur Migrasi Tuna dan Cakalang

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

ARAHAN RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Budi Daya

Kawasan Lindung

- Kawasan Konservasi di Laut
- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

- Lokasi Indikatif KSNT terkait Daerah Cadangan Karbon Biru
- Lokasi Indikatif KSNT terkait Situs Warisan Dunia
- Batas Indikatif KSNT terkait Kawasan Signifikan secara Ekologis dan Biologis

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan 2018 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Nomor 365 Tahun 2010, Peta Laut Indonesia Nomor 357 Tahun 2011, Peta Laut Indonesia Nomor 363 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia Nomor 362 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
- Wilayah Pertahanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
- Kawasan Lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Pariwisata
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budi Daya
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Pertahanan dan Keamanan

RENCANA POLA RUANG LAUT DI WILAYAH YURISDIKSI

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Perikanan Tangkap

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

MALAYSIA
LAUT SULAWESI
TELUK TOMINI
SELAT MAKASSAR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
U6A
U6B
U6C
U6D
U6E
U6F
U6G
U6H
U6I
U6J
U6K
U6L
U6M
U6N
U6O
U6P
U6Q
U6R
U6S
U6T
U6U
U6V
U6W
U6X
U6Y
U6Z
U6AA
U6AB
U6AC
U6AD
U6AE
U6AF
U6AG
U6AH
U6AI
U6AJ
U6AK
U6AL
U6AM
U6AN
U6AO
U6AP
U6AQ
U6AR
U6AS
U6AT
U6AU
U6AV
U6AW
U6AX
U6AY
U6AZ
U6BA
U6BB
U6BC
U6BD
U6BE
U6BF
U6BG
U6BH
U6BI
U6BJ
U6BK
U6BL
U6BM
U6BN
U6BO
U6BP
U6BQ
U6BR
U6BS
U6BT
U6BU
U6BV
U6BW
U6BX
U6BY
U6BZ
U6CA
U6CB
U6CC
U6CD
U6CE
U6CF
U6CG
U6CH
U6CI
U6CJ
U6CK
U6CL
U6CM
U6CN
U6CO
U6CP
U6CQ
U6CR
U6CS
U6CT
U6CU
U6CV
U6CW
U6CX
U6CY
U6CZ
U6DA
U6DB
U6DC
U6DD
U6DE
U6DF
U6DG
U6DH
U6DI
U6DJ
U6DK
U6DL
U6DM
U6DN
U6DO
U6DP
U6DQ
U6DR
U6DS
U6DT
U6DU
U6DV
U6DW
U6DX
U6DY
U6DZ
U6EA
U6EB
U6EC
U6ED
U6EE
U6EF
U6EG
U6EH
U6EI
U6EJ
U6EK
U6EL
U6EM
U6EN
U6EO
U6EP
U6EQ
U6ER
U6ES
U6ET
U6EU
U6EV
U6EW
U6EX
U6EY
U6EZ
U6FA
U6FB
U6FC
U6FD
U6FE
U6FF
U6FG
U6FH
U6FI
U6FJ
U6FK
U6FL
U6FM
U6FN
U6FO
U6FP
U6FQ
U6FR
U6FS
U6FT
U6FU
U6FV
U6FW
U6FX
U6FY
U6FZ
U6GA
U6GB
U6GC
U6GD
U6GE
U6GF
U6GG
U6GH
U6GI
U6GJ
U6GK
U6GL
U6GM
U6GN
U6GO
U6GP
U6GQ
U6GR
U6GS
U6GT
U6GU
U6GV
U6GW
U6GX
U6GY
U6GZ
U6HA
U6HB
U6HC
U6HD
U6HE
U6HF
U6HG
U6HH
U6HI
U6HJ
U6HK
U6HL
U6HM
U6HN
U6HO
U6HP
U6HQ
U6HR
U6HS
U6HT
U6HU
U6HV
U6HW
U6HX
U6HY
U6HZ
U6IA
U6IB
U6IC
U6ID
U6IE
U6IF
U6IG
U6IH
U6II
U6IJ
U6IK
U6IL
U6IM
U6IN
U6IO
U6IP
U6IQ
U6IR
U6IS
U6IT
U6IU
U6IV
U6IW
U6IX
U6IY
U6IZ
U6JA
U6JB
U6JC
U6JD
U6JE
U6JF
U6JG
U6JH
U6JI
U6JJ
U6JK
U6JL
U6JM
U6JN
U6JO
U6JP
U6JQ
U6JR
U6JS
U6JT
U6JU
U6JV
U6JW
U6JX
U6JY
U6JZ
U6KA
U6KB
U6KC
U6KD
U6KE
U6KF
U6KG
U6KH
U6KI
U6KJ
U6KK
U6KL
U6KM
U6KN
U6KO
U6KP
U6KQ
U6KR
U6KS
U6KT
U6KU
U6KV
U6KW
U6KX
U6KY
U6KZ
U6LA
U6LB
U6LC
U6LD
U6LE
U6LF
U6LG
U6LH
U6LI
U6LJ
U6LK
U6LL
U6LM
U6LN
U6LO
U6LP
U6LQ
U6LR
U6LS
U6LT
U6LU
U6LV
U6LW
U6LX
U6LY
U6LZ
U6MA
U6MB
U6MC
U6MD
U6ME
U6MF
U6MG
U6MH
U6MI
U6MJ
U6MK
U6ML
U6MM
U6MN
U6MO
U6MP
U6MQ
U6MR
U6MS
U6MT
U6MU
U6MV
U6MW
U6MX
U6MY
U6MZ
U6NA
U6NB
U6NC
U6ND
U6NE
U6NF
U6NG
U6NH
U6NI
U6NJ
U6NK
U6NL
U6NM
U6NN
U6NO
U6NP
U6NQ
U6NR
U6NS
U6NT
U6NU
U6NV
U6NW
U6NX
U6NY
U6NZ
U6OA
U6OB
U6OC
U6OD
U6OE
U6OF
U6OG
U6OH
U6OI
U6OJ
U6OK
U6OL
U6OM
U6ON
U6OO
U6OP
U6OQ
U6OR
U6OS
U6OT
U6OU
U6OV
U6OW
U6OX
U6OY
U6OZ
U6PA
U6PB
U6PC
U6PD
U6PE
U6PF
U6PG
U6PH
U6PI
U6PJ
U6PK
U6PL
U6PM
U6PN
U6PO
U6PP
U6PQ
U6PR
U6PS
U6PT
U6PU
U6PV
U6PW
U6PX
U6PY
U6PZ
U6QA
U6QB
U6QC
U6QD
U6QE
U6QF
U6QG
U6QH
U6QI
U6QJ
U6QK
U6QL
U6QM
U6QN
U6QO
U6QP
U6QQ
U6QR
U6QS
U6QT
U6QU
U6QV
U6QW
U6QX
U6QY
U6QZ
U6RA
U6RB
U6RC
U6RD
U6RE
U6RF
U6RG
U6RH
U6RI
U6RJ
U6RK
U6RL
U6RM
U6RN
U6RO
U6RP
U6RQ
U6RR
U6RS
U6RT
U6RU
U6RV
U6RW
U6RX
U6RY
U6RZ
U6SA
U6SB
U6SC
U6SD
U6SE
U6SF
U6SG
U6SH
U6SI
U6SJ
U6SK
U6SL
U6SM
U6SN
U6SO
U6SP
U6SQ
U6SR
U6SS
U6ST
U6SU
U6SV
U6SW
U6SX
U6SY
U6SZ
U6TA
U6TB
U6TC
U6TD
U6TE
U6TF
U6TG
U6TH
U6TI
U6TJ
U6TK
U6TL
U6TM
U6TN
U6TO
U6TP
U6TQ
U6TR
U6TS
U6TT
U6TU
U6TV
U6TW
U6TX
U6TY
U6TZ
U6UA
U6UB
U6UC
U6UD
U6UE
U6UF
U6UG
U6UH
U6UI
U6UJ
U6UK
U6UL
U6UM
U6UN
U6UO
U6UP
U6UQ
U6UR
U6US
U6UT
U6UU
U6UV
U6UW
U6UX
U6UY
U6UZ
U6VA
U6VB
U6VC
U6VD
U6VE
U6VF
U6VG
U6VH
U6VI
U6VJ
U6VK
U6VL
U6VM
U6VN
U6VO
U6VP
U6VQ
U6VR
U6VS
U6VT
U6VU
U6VV
U6VW
U6VX
U6VY
U6VZ
U6WA
U6WB
U6WC
U6WD
U6WE
U6WF
U6WG
U6WH
U6WI
U6WJ
U6WK
U6WL
U6WM
U6WN
U6WO
U6WP
U6WQ
U6WR
U6WS
U6WT
U6WU
U6WV
U6WW
U6WX
U6WY
U6WZ
U6XA
U6XB
U6XC
U6XD
U6XE
U6XF
U6XG
U6XH
U6XI
U6XJ
U6XK
U6XL
U6XM
U6XN
U6XO
U6XP
U6XQ
U6XR
U6XS
U6XT
U6XU
U6XV
U6XW
U6XX
U6XY
U6XZ
U6YA
U6YB
U6YC
U6YD
U6YE
U6YF
U6YG
U6YH
U6YI
U6YJ
U6YK
U6YL
U6YM
U6YN
U6YO
U6YP
U6YQ
U6YR
U6YS
U6YT
U6YU
U6YV
U6YW
U6YX
U6YY
U6YZ
U6ZA
U6ZB
U6ZC
U6ZD
U6ZE
U6ZF
U6ZG
U6ZH
U6ZI
U6ZJ
U6ZK
U6ZL
U6ZM
U6ZN
U6ZO
U6ZP
U6ZQ
U6ZR
U6ZS
U6ZT
U6ZU
U6ZV
U6ZW
U6ZX
U6ZY
U6ZZ

PETA INDEKS


PROVINSI PAPUA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI MALUKU
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAUTSULAWESI
SELAT MAKASSAR
LAUT HALMAHERA
103
104
105
106
093
094
095


III - 093
PROVINSI SULAWESI UTARA
Tg. Palai
P. Kalamuan
P. Salibabu
Timur Salebabu
Salebabu
Kalumang
Utara
Kahakitang
Selatan Kahakitang
Utara Para
Selatan Para
P. Sangihe
Tg. Pungowatu
P. Kahakitang
P. Mahengetang
P. Para
Tg. Nakreng
P. Siau
Tinoki Kecil
Tinokitang
Tg. Tokeelandia
Tg. Toko
P. Tagulandang
P. Biaro
Tg. Mesoh
Tg. Baang
120°BT
125°BT
124°BT
123°BT
4°LU
3°LU
2°LU


III - 094
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
P. Mayau
P. Talaud
P. Lembeh
P. Nain Besar
P. Marampit
P. Bukaken
P. Bangkit
P. Tatiis
P. Bangka Kecil
P. Nenas
P. Bongkil
Tg. Tombaliau
WPPNRI 716
WPPNRI 715
WPPNRI 717
126°BT
125°BT
124°BT
123°BT
127°BT


III - 095
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
P. Talabu
P. Mangole
P. Taliabu
P. Sanana
P. Bobong
P. Lifamatola
P. Buano
P. Kelelean
P. Fogi
P. Boi
P. Seho
P. Waisum
P. Waisum Kecil
P. Waisum Besar
P. Taliabu
P. Mangole

III - 103
PROVINSI
SULAWESI
UTARA
P. Mangas
P. Intata
P. Kakorotan
P. Malo
Tg. Andewawo
P. Karakelang
Timur
Selatan
P. Marore
P. Kawio
P. Menanu
P. Mesiang
P. Kawaluso
126°BT
127°BT
128°BT
129°BT


4°LU
3°LU
2°LU
129°BT
128°BT
127°BT
126°BT
PROVINSI
MALUKU
UTARA
PROVINSI
SULAWESI UTARA
Tg. Sopi
P. Morotai
Tg. Wayabula
Tg. Joyata
P. Dapasola
Timur Selebatu
Selatan Selebatu
Tg. Patto
P. Kabaruan
Tg. Punguwaha
P. Kalama
P. Mahengetang
Utara Kahakitang
Selatan Kahakitang
Utara Para
Selatan Para
P. Sangihe
Tg. Nenang
P. Siau
Tinokolang
Tg. Tagulandang
P. Biaro
Tg. Biaro
Tg. Meon
Tg. Tokin
Tg. Tolondampita
Kilometer
0 195 390 780 1.170 1.560

III - 104


PROVINSI
MALUKU
UTARA
PROVINSI
SULAWESI
UTARA
P. Sayafi
P. Halmahera
P. Tagalaya
P. Kaha
P. Kokora Besar
P. Kamatala
P. Mandioli
P. Ternate
P. Tidore
P. Makian
P. Kayoa
P. Maitara
P. Tubaru
P. Talise
P. Bangka
P. Bangka
P. Bangka
P. Bangka
UTBS
UTBS-1
126°BT
127°BT
128°BT
129°BT
130°BT
1°LU
2°LU

III - 105


PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI PAPUA BARAT
P. Bokuboku
P. Damar
P. Joronga
P. Tobelai
P. Obimajor
P. Gamumu
P. Taliabu
P. Sanana
P. Sulabesi
P. Mangole
P. Seho
P. Sanana
P. Sulabesi
P. Mangole
P. Seho
U18-1
U18-2
Tg. Mekiam
Tg. Limatola
Tg. Sopi Barat
Tg. Sopi Timur
Tg. Tanjung Kasuari
Tg. Tanjung Kasuari
Tg. Tanjung Kasuari

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT MALUKU

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

I. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu

NO.	LOKASI	PROVINSI
1.	Tahuna	Sulawesi Utara
2.	Morotai	Maluku Utara

II. Proyek Strategis Nasional

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A.	Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non Tol	
1.	Jalan Lingkar Trans Morotai	Provinsi Maluku Utara
B.	Proyek Revitalisasi Bandar Udara	
2.	Bandara Sultan Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara
C.	Program Peningkatan Jangkauan *Broadband*	
3.	Palapa Ring *Broadband* di 57 Kab/Kota melalui Pola KPBU;	Lampiran II
4.	Palapa Ring *Broadband* di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU;	Lampiran II
D.	Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus	
5.	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	Provinsi Sulawesi Utara

6. Kawasan . . .

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
6.	Kawasan Ekonomi Khusus Morotai	Provinsi Maluku Utara
E.	Pariwisata	
7.	Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik, dan Air Bersih untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Morotai	Provinsi Maluku Utara
F.	Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas	
8.	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
G.	Proyek Perikanan dan Kelautan	
9.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud, Kabupaten Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
H.	Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Provinsi Sulawesi Utara
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Provinsi Sulawesi Utara
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Provinsi Sulawesi Utara
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Tenggara	Provinsi Sulawesi Utara

16. Pembangkitan . . .

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow	Provinsi Sulawesi Utara
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai	Provinsi Sulawesi Tengah
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai Kepulauan	Provinsi Sulawesi Tengah
21.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai Laut	Provinsi Sulawesi Tengah
22.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Ternate	Provinsi Maluku Utara
23.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tidore Kepulauan/Sofifi	Provinsi Maluku Utara
24.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Utara	Provinsi Maluku Utara
25.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Selatan	Provinsi Maluku Utara
26.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Barat	Provinsi Maluku Utara
27.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Morotai	Provinsi Maluku Utara
28.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
29.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sula	Provinsi Maluku Utara
30.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Taliabu	Provinsi Maluku Utara

I. Interkoneksi . . .

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
I.	Interkoneksi Antar Pulau	
31.	Interkoneksi Kabel Laut/*Overhead* Ternate–Tidore	Provinsi Maluku Utara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

PETA ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

SK No.067475 C

PETA ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

Batas Lain

- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

Alur Migrasi Biota Laut

- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Setasea
- Alur Migrasi Hiu Paus
- Alur Migrasi Tuna dan Cakalang

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan 2018 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Data Tracking Alur Migrasi Biota oleh Lembaga Non Pemerintah

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

SK No 068480 C


MALAYSIA
LAUT SULAWESI
TELUK TOMINI
SELAT MAKASSAR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PETA INDEKS

116°BT
119°BT
122°BT
125°BT
128°BT
131°BT
134°BT
4°LU
1°LU
2°LS
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAUTSULAWESI
SELAT MAKASSAR
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT
TELUK TOMINI
LAUT HALMAHERA
093
094
095
103
104
105
106
U
B
T
S


V - 093
PROVINSI
SULAWESI UTARA
Sangihe
Kalama
Karakelang
Tinokolang
Tagulandang
Biaro
Siau
Tahuna
Tamako
Melonguane
Lirung
Beo
Ondong
Ulu
Pulau Para
Selatan Pulau
Utara
Selatan
Timur
Barat
Utara
Selatan
Timur
Barat
Utara
Selatan
Timur
Barat


V - 094
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Miangas
Tulune
Talaud
Nain Besar
Marore
Bolaang Mongondow
Bolaang Mongondow Utara
Kepulauan Sangihe
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Kepulauan Sitaro
Minahasa Utara
Minahasa
Kota Manado
Kota Bitung
Kota Tomohon
Minahasa Tenggara
Boroko
Bolaang Mongondow Selatan
Bolaang Mongondow Timur
Kota Kotamobagu
Gorontalo Utara
Kota Gorontalo
Boalemo
Pohuwato
Bone Bolango
Gorontalo
Buol
Tolitoli
Banggai Kepulauan
Banggai
Morowali
Morowali Utara
Poso
Parigi Moutong
Tojo Una-Una
Sigi
Donggala
Palu
Kota Palu
Banggai Laut
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Maluku
Papua Barat
Papua
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Kepulauan Bangka Belitung
Jambi
Riau
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kilometer
0 140 280 560 840 1,120
Skala 1 : 2.000.000
Proyeksi Mercator
Datum Geodesi Nasional 1995
Sistem Koordinat Geografis
Sumber Data :
Peta Rupabumi Digital Indonesia Skala 1 : 50.000
Peta Lingkungan Laut Nasional Skala 1 : 250.000
Peta Batas Wilayah Laut Skala 1 : 250.000
Peta Batas Administrasi


V - 095
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
PROVINSI
MALUKU
UTARA
Mantawalu
Daka
Buyo
Poar
Peleng
Banggulang
Labobo
Bokan Besar
Soroi
Ampas
Taliabu
Mangoli
Pasipadang
Utara
Bangkulan Utara
Bokan
Kelelp
Sumbolumbol
Bangai
Melasi
Marikasu
Falokomba
Wakai Besar
Tabuhah
127°BT
126°BT
125°BT
124°BT
123°BT
122°BT
0
1
2
Kilometer

V - 103
6°LU
5°LU
4°LU
125°BT
126°BT
127°BT
128°BT
129°BT
PROVINSI
SULAWESI
UTARA
Miangas
Kakorotan
Intata
Mailo
Andenuwo
Karatung
Selatan
Timur
Marore
Kawio
Nemaru
Matutuang
Kawaluso


V - 104
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA
Sangihe
Talaud
Morotai
Halmahera Utara
Halmahera Selatan
Halmahera Barat
Halmahera Tengah
Kepulauan Sula
Taliabu
Pulau Taliabu
Kepulauan Taliabu
Pulau Peleng
Banggai
Banggai Kepulauan
Banggai Laut
Morowali
Morowali Utara
Tojo Una-Una
Parigi Moutong
Buol
Toli-Toli
Donggala
Palu
Sigi
Poso
Tolitoli
Buol
Parigi Moutong
Tojo Una-Una
Morowali
Morowali Utara
Banggai
Banggai Kepulauan
Banggai Laut
Sula
Taliabu
Halmahera Barat
Halmahera Tengah
Halmahera Selatan
Halmahera Utara
Kepulauan Sangihe
Kepulauan Talaud
Pulau Morotai
Pulau Taliabu
Kepulauan Sula
Pulau Peleng
Kepulauan Taliabu
Pulau Taliabu
Kepulauan Taliabu
Pulau Peleng
Kepulauan Sula


V - 105
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
Sayafi
Tagalaya
Kotorai Besar
Raha
Halmahera
Ternate
Tidore
Makian
Tobelo
Morotai
Maluku
Tutuna
Talaud
Bitung
Sangihe
Manado
Gorontalo
129°BT
128°BT
127°BT
126°BT
125°BT
124°BT
123°BT
130°BT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman
SK No. 067476 O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT									
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									
1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan									

1.1.Peningkatan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1.1. Peningkatan Peran Pelabuhan Perikanan sebagai Pusat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	1. Pelabuhan Perikanan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelabuhan Perikanan Kema di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; 3. Pelabuhan Perikanan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber lain yang sah)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Pemerintah Daerah (Pemda)					

1.2.Peningkatan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
1.2. Peningkatan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan	4. Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 5. Pelabuhan Perikanan Goto di Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara; 6. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 7. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen PUPR dan Pemda					

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	Provinsi Sulawesi Utara; dan 8. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.								
2. Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya									

2.1. Pengembangan . . .

S.K. No.C54326.C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.1. Pengembangan Jaringan Prasarana dan Sarana pada Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya	1. Kabupaten Minahasa Tenggara; 2. Kabupaten Minahasa; 3. Kota Bitung; 4. Kota Ternate; dan 5. Kabupaten Halmahera Selatan.	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemda					
2.2. Pengembangan dan Efektivitas Usaha pada Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Pemda					

2.3. Penataan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
2.3. Penataan Konektivitas dan Peran Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Pemda			[redacted]	[redacted]	[redacted]
3. Pengembangan Sentra Industri Maritim									
3.1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sentra Industri Maritim	Kota Bitung	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin),	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

Kementerian . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
				Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Pemda					
3.2. Pengembangan Kegiatan yang Berbasis Industri Maritim yang Diselaraskan Dengan Pusat-Pusat Kegiatan Nasional		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemda			[redacted]		
4. Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan									

4.1. Pengembangan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
4.1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kota Bitung	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemda					
4.2. Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang Diselaraskan Dengan Pusat-Pusat Kegiatan Nasional		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemda					
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut									

1. Tatanan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
1. Tatanan Kepelabuhanan Nasional									
1.1. Pengembangan Konektivitas Pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda	Kemen PUPR					
1.2. Peningkatan Fungsi dan Peran Pelabuhan Laut		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda						
1.3. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Laut		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda	Kemen PUPR					

3. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	3. Pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; 4. Pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; 5. Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;								

6. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	6. Pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; 7. Pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; 8. Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;								

9. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	9. Pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; 10. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; 11. Pelabuhan Bataka di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; 12. Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;								

13. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	13. Pelabuhan Matui di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; 14. Pelabuhan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 15. Pelabuhan Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 16. Pelabuhan Indari di Kabupaten Halmahera Selatan,								

Provinsi . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	Provinsi Maluku Utara; 17. Pelabuhan Koititi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 18. Pelabuhan Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 19. Pelabuhan Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;								

20. Pelabuhan . . .

SK No 054334 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	20. Pelabuhan Loleo Jaya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 21. Pelabuhan Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 22. Pelabuhan Pigaraja di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;								

23. Pelabuhan . . .

SK No 054335 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	23. Pelabuhan Posi-Posi Gane di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 24. Pelabuhan Pulau Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 25. Pelabuhan Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;								

26. Pelabuhan . . .

SK No 054336 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	26. Pelabuhan Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 27. Pelabuhan Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 28. Pelabuhan Dama di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;								

29. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
	29. Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; 30. Pelabuhan Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 31. Pelabuhan Tikong di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;								

32. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	32. Pelabuhan Bastiong di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 33. Pelabuhan Mangga Dua di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 34. Pelabuhan Moti di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 35. Pelabuhan Tifure di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;								

36. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	36. Pelabuhan Ternate/A.Yani di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 37. Pelabuhan Gita/Payahe di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; 38. Pelabuhan Maidi/Lifofa di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;								

39. Pelabuhan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	39. Pelabuhan Soasio/Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan 40. Pelabuhan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.								
2. Alur Pelayaran									

2.1.Pengendalian . . .

SK No.054341 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
2.1. Pengendalian Aktivitas dan Intensitas Kegiatan Pelayaran Pada Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia secara Efektif dan Berkesinambungan	Alur Laut Kepulauan Indonesia III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub						
2.2. Penyelenggaraan Hak Lintas Alur Kepulauan	Alur Laut Kepulauan Indonesia III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub						
2.3. Peningkatan Efektifitas Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia dengan Memperhatikan Pelaksanaan	Alur Laut Kepulauan Indonesia III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub						

Perlindungan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
Perlindungan Lingkungan Laut									
3. Kabel Bawah Laut									
3.1. Penetapan dan Pengendalian Aktivitas Pemasangan Alur Kabel Bawah Laut Secara Efektif dan Ramah Lingkungan dengan Pemanfaatan Ruang Lainnya	1. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara; 2. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan 3. sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)	[redacted]				

3.2.Peningkatan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
3.2. Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan, Pemantauan, dan Pengamanan Alur Kabel Bawah Laut Secara Efektif		APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kemen BUMN dan instansi non-pemerintah					
II. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN									
A. Kawasan Pemanfaatan Umum									
1. Zona Pariwisata									

1.1. Penyusunan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pariwisata	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf)		[redacted]				
1.2. Penetapan Peruntukan Ruang Laut untuk Kegiatan Wisata Bahari	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP	[redacted]	[redacted]			

1.3. Peningkatan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
1.3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kegiatan Wisata Bahari	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					
1.4. Optimalisasi Pemanfaatan Zona di dalam Kawasan Konservasi dan Cagar Budaya Maritim untuk Wisata Bahari	kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek)					
1.5. Pengembangan Destinasi Wisata Bahari yang Baru	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemen PUPR dan KKP					

2. Zona . . .

SK No 54297 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
2. Zona Perikanan Tangkap									
2.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
2.2. Modernisasi Teknologi Perikanan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)					

2.3. Modifikasi . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.3. Modifikasi Alat Penangkapan Ikan yang Tidak Merusak Lingkungan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	BRIN					
2.4. Pengaturan Kelembagaan yang Efektif untuk Pemulihan Degradasi Habitat Pendukung	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)					

2.5. Penegakan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.5. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan TNI					
2.6. Pengalokasian Ruang untuk Kegiatan Perikanan Tangkap Nelayan Tradisional	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

2.7. Pelaksanaan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
2.7. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Daerah Penangkapan Ikan dan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan serta Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Bakamla, Kemenhan, dan TNI					

2.8. Pemberdayaan . . .

SK No 054021 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Berupa Praktek-Praktek Kearifan Lokal	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
2.9. Pelestarian Budaya dan Adat Masyarakat Pesisir di Laut Maluku	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

3. Zona . . .

SK No.654302 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
3. Zona Perikanan Budidaya									
3.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Budi Daya	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP		[redacted]				
3.2. Pengalokasian Ruang Laut untuk Pengembangan Budi Daya Perikanan Laut Lepas Pantai	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP		[redacted]				

3.3.Akselerasi . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
3.3. Akselerasi Investasi dan Promosi dalam Rangka Optimalisasi Zona Budi Daya Perikanan Laut Lepas Pantai	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)					
3.4. Optimalisasi Kapasitas Zona Dan Rekayasa Teknologi dalam Pengembangan Kegiatan Perikanan Budi Daya Laut Secara Lestari	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	BRIN					

dan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
dan Ramah Lingkungan									
4. Zona Pengelolaan Energi									
4.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pengelolaan Energi Baru dan Energi Terbarukan	zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM	Kemen BUMN	[redacted]				

4.2. Peningkatan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
4.2. Peningkatan Kegiatan Pemanfaatan Energi Angin, Arus Laut, Pasang Surut, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut	zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM	Kemen BUMN					
5. Zona Pertahanan dan Keamanan									
A. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI					

B. Pembangunan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
B. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pertahanan Keamanan di Laut	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemen PUPR					
C. Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum dengan Negara Tetangga di Kawasan Perbatasan Laut	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan TNI					

D. Peningkatan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
D. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Pengawasan Kegiatan di Wilayah Perbatasan	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan					
E. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Menyelenggarakan Pengawasan di Laut Dalam Satu	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	KKP, TNI, dan Bakamla					

Sistem . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
Sistem Pengawasan Terpadu									
F. Peningkatan dan Penambahan Jumlah Stasiun Pengawasan dan/atau Sistem Lain yang Terintegrasi Dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Terutama di Titik-Titik Pintu Masuknya Kapal Perikanan Berbendera Asing ke Indonesia	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	KKP, TNI, dan Bakamla					

G. Pemasangan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
G. Pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Bagi Kapal Perikanan Berukuran 30 GT ke Atas	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
H. Penguatan Prasarana dan Sarana atau Instrumen Pengawasan Masyarakat Dengan melengkapi Prasarana dan Sarana Pengawasannya	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemen PUPR					

III. PERWUJUDAN . . .

SK No.C54310.C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
III. PERWUJUDAN KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL									
A. Pengalokasian Ruang Laut Mendukung Pelaksanaan Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN, dan Kemenperin					
B. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenko Perekonomian	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN dan Kemenperin					

IV. PERWUJUDAN . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
IV. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI									
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									
Pengembangan Pelabuhan Perikanan									
1. Peningkatan Konektivitas dan Intensitas Kegiatan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pemanfaatan	1. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

Alur . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
Alur Pelayaran di Wilayah Perairan	Provinsi Maluku Utara; dan 3. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.								
2. Peningkatan Peran dan Keterkaitan Pelabuhan Perikanan dalam Pengembangan Kawasan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut									
Kabel Bawah Laut									

1. Penetapan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1. Penetapan Koridor Pemasangan dan/atau Penempatan Kabel Bawah Laut Secara Selaras Dengan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya	sebagian perairan sebelah utara perairan Provinsi Maluku Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kemenkominfo, Kemen ESDM, dan Kemen BUMN					
2. Pengawasan, Pengamanan, dan Perawatan Jaringan Kabel Bawah Laut	sebagian perairan sebelah utara perairan Provinsi Maluku Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kemenkominfo, Kemen ESDM, dan Kemen BUMN					

V. PERWUJUDAN . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
V. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI									
Perikanan Tangkap									
1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
2. Perluasan Orientasi Kegiatan Penangkapan Ikan di Daerah Penangkapan di Zona Ekonomi Ekslusif Secara Lestari dan Ramah Lingkungan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

3. Optimalisasi . . .

SK No 054315 C

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
3. Optimalisasi Kegiatan Penangkapan Ikan di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
4. Pengendalian Kapasitas dan Intensitas Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan yang Memiliki Kepadatan Dan Intensitas Tinggi Secara Lestari dan Ramah Lingkungan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

5. Modernisasi . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
5. Modernisasi dan/atau Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	BRIN					
6. Integrasi Kebijakan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas di Zona Ekonomi Eksklusif dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh Dengan Sediaan Ikan di Wilayah Perairan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

7. Peningkatan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
7. Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Aman, Efektif dan Berkelanjutan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen PUPR					

8. Pengembangan . . .

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
8. Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Ekslusif	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenhan, TNI, dan Bakamla					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA